

**Завдання на проектування для визначення  
генерального проектувальника  
Капітальний ремонт тротуару від буд. № 2/37 на вул. Пушкіна  
до буд. №2 на вул. Чехова в  
м. Новограді-Волинському, Житомирській області**

№ п.п.	Перелік основних даних і вимог	Основні дані і вимоги
1	2	3
1	Назва та місцезнаходження об'єкта.	Капітальний ремонт тротуару від буд. № 2/37 на вул. Пушкіна до буд. №2 на вул. Чехова в м. Новограді-Волинському Житомирській області
2	Підстава для проектування	Заява замовника
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про інвестора	Відсутні
5	Дані про замовника проектних робіт	Управління ЖКГЕ та КВ Новоград-Волинської міської ради, вул. Шевченка, 16
6	Джерела фінансування	Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не потребує
8	Дані про генерального проектувальника	Визначається на конкурсних засадах
9	Стадійність проектування	Одностадійне, робочий проект (РП)
10	Інженерні вишукування	Виконати інженерно - геодезичні вишукування та погодити з експлуатуючими організаціями та управлінням архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради.
11	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплені території тощо).	Відсутні особливі умови
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.	<p><b>Проектом передбачити:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектування покриття проїзної частини внутрішньоквартальних проїздів виконати асфальтобетоном в межах ширини тротуару орієнтовно 220 м<sup>2</sup> (додатково погодити з замовником);</li> <li>- Проектування покриття тротуарів виконати фігурними елементами мощення (бруківка) - 1800м<sup>2</sup> (орієнтовно);</li> <li>- Передбачити заміну пошкоджених бортових каменів;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Передбачити заміну та додаткове встановлення поребриків;</li> <li>- Заміну люків комунікацій з проведенням ремонту оголовок комунікацій із встановленням в проектні відмітки;</li> <li>- Проведення заміни пошкоджених опор вуличного освітлення;</li> <li>-Проведення озеленення газонів.</li> </ul>
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	В одну чергу
14	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та устанавленого строку експлуатації;	Визначається під час проектування
15	Вказівки про необхідність: 1)розроблення індивідуальних технічних вимог; 2)розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах; 3)попередніх погоджень проектних рішень; 4)виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; 5)виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва; 6)технічного захисту інформації	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Не вимагається;</li> <li>2) Не вимагається;</li> <li>3) проектні рішення додатково погодити із замовником;</li> <li>4) Не вимагається;</li> <li>5) Не вимагається;</li> <li>6) Не вимагається;</li> </ul>
16	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Тротуар загальною протяжністю - 900 м. з ремонтом складових інфраструктури. (уточнюється під час проектування)
17	Вимоги до благоустрою майданчика.	Проектування виконувати з урахуванням: - ДБН Б.2.2-5-2011. «Благоустрій територій» - ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» - ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» та інших нормативних актів.
18	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Не потребує
19	Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".	Відповідно діючих ДБН
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	Відповідно діючих ДБН
21	Дані про технології і (або)	Не потребує

	науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	
22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	У місцях пішохідних переходів забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення.
23	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	Не потребує
24	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Не потребує
25	Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	Не потребує
26	Терміни виконання проектних робіт	Визначитись договором
27	Додаткові вимоги:	<p><u>Кошторис:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Включити розділ організації дорожнього руху.</li> <li>- Кошторисну документацію розробити згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.</li> <li>- Ціни на матеріали, вироби на стадії складання кошторисної документації прийняти з джерел «Ціноутворення в будівництві».</li> <li>- Витрати на проведення технічного нагляду включити до зведеного кошторисного розрахунку (ЗКР).</li> <li>- Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва прийняти у відповідності до чинного законодавства.</li> <li>- Передбачити в ЗКР кошти на проведення процедури закупівлі (тендеру).</li> <li>- Кошти на збір вихідних даних, інженерно-вишукувальні та проектні роботи, проходження державної експертизи проектної документації включити до зведеного кошторисного розрахунку.</li> </ul> <p><u>Інше:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечити підготовку проектної документації та проходження експертизи проекту у ДП «Укрдержбудекспертиза», або іншої ліцензованої організації.</li> <li>- документацію видати в 4-х примірниках та електронному вигляді.</li> </ul>

